

**JUDEȚUL ARGES,
COMUNA BASCOV
CONSILIUL LOCAL**

HOTARAREA NR.10

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitie: "Modernizarea strazii Victoriei in Comuna Bascov, Judetul Arges" la faza DALI

Consiliul Local al Comunei Bascov, Judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinara din 26.02.2026;

Tinand seama de prevederile:

- Referatului de aprobare nr.3665/20.02.2026 prezentat de primarul comunei Bascov;*
- Raportul de specialitate nr.3664/20.02.2026, prezentat de compartimentul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Bascov;*
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bascov;*
- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- art.129 alin.4 lit.d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completările ulterioare;*
- art.44 din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.1 si alin.4, art.139 si art.196 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completările ulterioare;

HOTARASTE:

ART.1. *Se aproba indicatorii tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitie: "Modernizarea strazii Victoriei in Comuna Bascov, Judetul Arges" la faza DALI, astfel cum sunt prevazuti in Anexa nr.1- caracteristicile tehnice principale si Anexa nr.2 deviz general estimativ-faza DALI, care fac parte integranta din prezenta hotarare.*

ART.2. *Primarul comunei Bascov si compartimentele achizitii publice, contabilitate si patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.*

ART.3. *Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Arges, primarului comunei Bascov, compartimentelor achizitii publice, contabilitate si patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat si altor persoane interesate, de catre secretarul general al comunei Bascov.*

Data azi: 26.02.2026

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
MATEI**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COM.BASCOV,
Jr.DICULESCU LAURENȚIA**

"Reabilitarea și modernizarea str. Victoriei în comuna Bascov, județul Argeș"

Caracteristici tehnice principale:

- Lungime strada: $L_{tot.} = 205m$
- Latime carosabil strada: $l = 4,50m$
- Suprafata totala carosabil strada in cale curenta: $S_c = 925mp$
- Sistem rutier propus ($S_{c\ tot.} = 925mp$):
 - 4cm strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)
 - 6cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
 - 20cm strat din agregate naturale (piatra sparta sort 0-63mm)
 - 25cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
 - sapatura
- Lungime pana ranfort, intre km 0+000 si km 0+205 si stradauri laterale: $L_{totala} = 2p \times 205m = 410m$
- Acostament pietruit cu piatra sparta, latime $l = 0.50m$, $g = 30cm$, pe fundatie din balast, $g = 25cm$, $L_{total} = 2p \times 205m = 410m$, $S_{total} = 410m \times 0,50m = 205mp$
- Gura de scurgere tip A1 cu un gratar carosabil, $N = 1buc$
- Gura de scurgere tip A2 cu doua gratare carosabile, $N = 1buc$
- Teava Dn200mmx5,9mm SN8, $L = 5m$
- Teava corugata Dn400mm SN4, $L = 80m$
- Aducere la cota camine vizitare (CV) cu mentinere piesa b.a., rama si capac existente: $N = 4 buc.$
- Marcaje rutiere discontinue
 - $L_{marcaje} = 205m \times 1/2 \times 2p \approx 205m$
 - $S_{marcaje} = 205m \times 0,15m \approx 30,75mp \approx 31mp$
- Indicatoare rutiere, $N = 4 buc.$, din care:
 - Fig A9 – 1 buc. Drum ingustat pe ambele părți
 - Fig B2 – 1 buc. Oprire
 - Fig G34 – 1 buc. Zonă rezidențială
 - Fig F16 – 1 buc. Drum fără ieșire

Intocmit,
Ing. Alexe Gheorghe



PREȘEDINTE DE Ședință
MARI CĂTĂLIN



OBIECTIV: "Reabilitarea și modernizarea str. Victoriei în comuna Bascov, județul Argeș"

Proiectant: AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

Executant:

Beneficiar: Comuna Bascov, județul Argeș

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV – faza DALI

al obiectivului de investitii

Reabilitarea și modernizarea str. Victoriei în comuna Bascov, județul Argeș

Contract servicii nr.: 29141 / 12.12.2025

TVA = 21%

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	3.000,00	630,00	3.630,00
3.1.1	Studii de teren	3.000,00	630,00	3.630,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize/acorduri și autorizații	2.500,00	525,00	3.025,00
3.3	Expertizare tehnică	3.000,00	630,00	3.630,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor/ auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	85.500,00	7.455,00	42.955,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții/Deviz general estimativ (inclusiv verificare atestată cerințe A4, B2, D)	12.500,00	2.625,00	15.125,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.5.4.1	Documentații obținere CU + avize conf. CU	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.4.2	Doc. obt. Autorizație de Construire (DTAC)	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3.000,00	630,00	3.630,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	9.000,00	1.890,00	10.890,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	2.000,00	420,00	2.420,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	1.500,00	315,00	1.815,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	500,00	105,00	605,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	2.000,00	420,00	2.420,00
	TOTAL CAPITOL 3	53.000,00	11.130,00	64.130,00

CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	435.105,00	91.372,05	526.477,05
4.1.1	Lucrări str. Victoriei	435.105,00	91.372,05	526.477,05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dolari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	435.105,00	91.372,05	526.477,05
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	8.702,10	1.827,44	10.529,54
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	8.702,10	1.827,44	10.529,54
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4.881,89	0,00	4.881,89
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 10/1995 - 0.5%)	2.219,04	0,00	2.219,04
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 50/1991 - 0.1%)	443,81	0,00	443,81
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%)	2.219,04	0,00	2.219,04
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	43.510,50	9.137,21	52.647,71
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	57.094,49	10.964,65	68.059,14
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Prepararea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1 + 1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		545.199,49	113.466,70	658.666,19
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		443.807,10	93.199,49	537.006,59

Data întocmire deviz: ianuarie, 2026

AFB MEDIA
ing

S.R.L.



PREȘEDINTE DE ȘANȚĂ
MARIU DĂMĂLIN



DEVIZ GENERAL (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic):
"Reabilitarea și modernizarea str. Victoriei în comuna Bascov, județul Argeș"
Beneficiar: Comuna Bascov, județul Argeș

DEFALCARE

Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (valori fără TVA)

DEFALCARE CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică		Valoare (fără TVA) (lei)
Studii de teren:		
3.1	3.1.1. Studii topografice = 1 000 lei	3 000
	3.1.2. Studii geotehnice (cu verificare atestată Af) = 2 000 lei	
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații:	2 500
3.3	Expertiza tehnică	3 000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0
Proiectare și inginerie:		
3.5.	3.5.1. Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv verificare atestată cerințe A4, B2, D) = 10 000 lei	35 500
	3.5.2. Deviz general estimativ – fază DALI = 2 500 lei	
	3.5.3. Documentații obținere CU + avize conf. CU = 5 000 lei	
	3.5.4. Doc. obt. Autorizație de Construire (DTAC) = 5 000 lei	
	3.5.5. Proiect tehnic și detalii de execuție (PT+DE+CS) = 10 000 lei	
	3.5.6. Verificare tehnică atestată DTAC și PTh = 3 000 lei	
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0
3.7.	Consultanță	0
3.8.	Asistență tehnică, total, din care:	
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	2 000
	3.8.2. Plata dirigintilor de șantier	5 000
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate	2 000
TOTAL CAPITOL 3		53 000

AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
ing. Alexe Gheorghe



Reabilitarea și modernizarea str. Victoriei în comuna Bascov, județul Argeș

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

TVA = 21%

Nr. crt.	Cheltuieli pe obiectiv	Valoarea, exclusiv TVA
		Lei
4.1.1	Strada Victoriei, L = 205m	435.105,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	435.105,00
	Taxa pe valoarea adaugata	91.372,05
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	526.477,05

Proiectant,
AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

In
Ing. Ale:

Verificat,
Dr. Bogdan Florin



FORMULAR F2**OBIECT: Reabilitarea și modernizarea str. Victoriei în comuna Bascov, județul Argeș****Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari**

Reabilitarea și modernizarea str. Victoriei în comuna Bascov, județul Argeș

TVA = 0,21

Nr. crt.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA
		Lei
0		
1.1.	Reabilitarea și modernizarea str. Victoriei în comuna Bascov, județul Argeș	
1.1.1	Terasamente	38735,00
1.1.2	Infrastructura	169235,00
1.1.3	Suprastructura	189100,00
1.1.4	Asigurarea scurgerii apelor	23500,00
1.1.5	Siguranta circulatiei + Aducere la cota retele utilitati	14535,00
	Taxa pe valoarea adaugata	91372,05

**Proiectant,
AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL**

ing. Al

**Intocmit,**

EVALUARE

Reabilitarea și modernizarea str. Victoriei în comuna Bascov, județul Argeș

Nr. crt.	Categoria de lucrari (Terasamente)	Cantitatea	UM	P.U. (lei/UM)	Total valoare (lei - fara TVA)	
1.1.1-Terasamente					TOTAL VALOARE	38735,00
1	Pichetare detaliata traseu	0,205	km	3000,00	615,00	
2	Spargeri betoane existente pe dir. lucrarilor, inclusiv incarcare si transport in afara ampasamentului	4,00	mc	350,00	1400,00	
3	Sapatura platforma drum, inclusiv transport in afara amplasamentului	432,00	mc	85,00	36720,00	

Nr. crt.	Categoria de lucrari (Infrastructura)	Cantitatea	UM	P.U. (lei/UM)	Total valoare (lei - fara TVA)	
1.1.2-Infrastructura					TOTAL VALOARE	169235,00
1	Pregatire platforma drum (carosabil + acostamente) in vederea asternerii strat. de agregate naturale	1130,00	mp	9,00	10170,00	
2	Strat de balast (cuprinde procurare, transport, asternere materiale, cilindrare)	309,00	mc	280,00	86520,00	
3	Strat din piatra sparta de balastiera (inclusiv procurare, transport si asternere materiale)	202,00	mc	350,00	70700,00	
4	Compactare suplimentara terasament pe zona acostamentelor in vederea asternerii straturilor de agregate naturale	205,00	mp	9,00	1845,00	

Nr. crt.	Categoria de lucrari (Suprastructura)	Cantitatea	UM	P.U. (lei/UM)	Total valoare (lei - fara TVA)	
1.1.3-Suprastructura					TOTAL VALOARE	189100,00
1	Curatire strat suport	1130,00	mp	1,00	1130,00	
2	Strat binder BADPC22.4 leg 50/70 var. 6cm grosime (inclusiv procurare, transport si asternere material)	925,00	mp	95,00	87875,00	
3	Pana ranfort din binder (cuprinde: procurare, transport si asternere material)	410,00	m	22,00	9020,00	
4	Amorsare strat suport (inclusiv transport materiale)	925,00	mp	5,00	4625,00	
5	Strat uzura din BAPC16 rul 50/70 de 4cm grosime (inclusiv procurare, transport si asternere material)	925,00	mp	70,00	64750,00	
6	Completare acostament cu piatra sparta, asternere manuala (inclusiv procurare, transport si asternere materiale)	62,00	mc	350,00	21700,00	

Nr. crt.	Categoria de lucrari (Asigurarea scurgerii apelor)	Cantitatea	UM	P.U. (lei/UM)	Total valoare (lei - fara TVA)	
1.1.4-Asigurarea scurgerii apelor					TOTAL VALOARE	23500,00
1	Gura de scurgere tip A1 cu un gratar carosabil (inclusiv sapatura cu incarcare, transport si imprastiere material sapat, procurare, transport, montare materiale gura de scurgere)	1,00	buc	2500,00	2500,00	
2	Gura de scurgere tip A2 cu doua gratare carosabil (inclusiv sapatura cu incarcare, transport si imprastiere material sapat, procurare, transport, montare materiale gura de scurgere)	1,00	buc	5000,00	5000,00	
3	Conducta de canalizare pluviala din PVC Dn 200mm (cuprinde realizarea sapatarii cu incarcare, transport si imprastiere material sapat, procurare, transport, asternere/montare materiale - nisip, conducta PVC, balast, etc)	5,00	m	320,00	1600,00	
4	Conducta de canalizare pluviala din teava corugata Di 400mm (cuprinde procurare, transport si montare teava)	80,00	m	180,00	14400,00	



Nr. crt.	Categoria de lucrari (Siguranta circulatiei + Aducere la cota retele utilitati)	Cantitatea	UM	P.U. (lei/UM)	Total valoare (lei - fara TVA)
1.1.5-Siguranta circulatiei + Aducere la cota retele utilitati		TOTAL VALOARE			14535,00
1	Asezarea la cota a capacelor caminelor de vizitare (cu mentinerea piesei din b.a., ramei si capacului existent). Cuprinde aducerea la cota asfaltului (inclusiv procurare materiale necesare ridicarii) + manipulari locale in vederea aducerii la cota.	4,00	buc	1100,00	4400,00
2	Marcaj rutier longitudinal (cuprinde procurare/transport materiale/trasare marcaj) din material termoplastic	31,00	mp	85,00	2635,00
3	Indicatoare rutiere (cuprinde pocurare stalpi si indicatoare rutiere+beton C16/20 pentru fixare stalpi + transport materiale/montare indicatoare/turnare beton)	4,00	buc	1000,00	4000,00
4	Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru	2,00	buc	1750,00	3500,00

Di
Ing. Ale:

Intocmit,
Ing. Radu Costel

