

HOTARAREA NR.18

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitie:"Reabilitarea si modernizarea strazii Rasaritului in Comuna Bascov, Judetul Arges" la faza DALI

Consiliul Local al Comunei Bascov , Judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinara din 12.03.2026;

Tinand seama de prevederile:

-Referatului de aprobare nr.4769/05.03.2026 prezentat de primarul comunei Bascov;

- Raportului de specialitate nr.4768/05.03.2026, prezentat de compartimentul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Bascov;

- Avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bascov;

-HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare;

-bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2026 , a Legii 273/2006-legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cât și prevederile art.129 alin(4) lit „d” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.1 si alin.4, art.139 si art.196 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completariile ulterioare;

HOTARASTE:

ART.1.*Se aproba indicatorii tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitie:"Reabilitarea si modernizarea strazii Rasaritului in Comuna Bascov, Judetul Arges" la faza DALI , astfel cum sunt prevazuti in Anexa nr.1-caracteristicile tehnice principale si Anexa nr.2 deviz general estimativ-faza DALI , care fac parte integranta din prezenta hotarare.*

ART.2.*Primarul comunei Bascov si compartimentele achizitii publice, contabilitate si patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.*

ART.3.*Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Arges, primarului comunei Bascov, compartimentelor achizitii publice, contabilitate si patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat si altor persoane interesate , de catre secretarul general al comunei Bascov.*

**PREȘEDINTE DE ȘI
MATEI CATAL**

Data azi:12.03.2026

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COM.BASCOV,
Jr.DICUI ESCUJA AURENȚIA**



ANEXA NR 1 LA HCL NR 12/12.03.2020

"Reabilitarea și modernizarea str. Răsăritului în comuna Bascov, județul Argeș"

Caracteristici tehnice principale:

- Lungime strada: $L_{tot.} = 168,50m$, din care:
 - Tronson I, $L = 67,50m$
 - Tronson II, $L = 101m$
- Latime carosabil strada: var. I = 3,50 - 5,00m, din care:
 - Tronson I, $l = \text{var. } 3,50 - 5,00m$
 - Tronson II, $l = 5,00m$
- Suprafata totala carosabil strada in cale curenta: $S_c = 770mp$, din care:
 - Tronson I, $S = 260mp$
 - Tronson II, $S = 510mp$
- Sistem rutier propus ($S_c = 770mp$):
 - 4cm strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)
 - 6cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
 - 20cm strat din agregate naturale (piatra sparta sort 0-63mm)
 - 25cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
 - sapatura
- Borduri prefabricate cu dimens. 20x25cm pe fundatie din beton, clasa minima beton C16/20, dimensiuni fundatie 30x15cm : $L = 330m$, din care:
 - Tronson I, $L = 67,50m \times 2p = 135m - 7m \text{ (int. tr. II)} = 128m$
 - Tronson II, $S = 101m \times 2p = 202m$
- Gura de scurgere cu gratar carosabil, $N = 1buc$
- Teava Dn200mmx5,9mm SN8, $L = 10m$
- Aducere la cota camine vizitare (CV) cu mentinere piesa b.a., rama si capac existente: $N = 5 buc.$
- Marcaje rutiere discontinue
 - $L_{marcaje} = 168,50m \times 1/2 \times 2p \approx 169m$
 - $S_{marcaje} = 169m \times 0,15m \approx 25,35mp \approx 26mp$
- Indicatoare rutiere, $N = 5 buc.$, din care:
 - Fig A9 – 1 buc. Drum ingustat pe ambele parti
 - Fig. B1 – 1 buc. Cedeaza trecerea
 - Fig B2 – 1 buc. Oprire
 - Fig C27 – 1 buc. Limitare de viteza
 - Fig F16 – 1 buc. Drum fara iesire

Intocmit,
Ing. Alexe Gheorghe

PREȘEDINTE DE
ȘEDIINȚĂ
MATEI CĂPĂLIN

BIECTIV: "Reabilitarea și modernizarea str. Răsăritului în comuna Bascov, județul Argeș"
Proiectant: AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: Comuna Bascov, județul Argeș

ANEXA NR. 2 LA HCL
 NR. 12/12.03.2026

DEVIZ GENERAL (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic)
 al obiectivului de investitii

Reabilitarea și modernizarea str. Răsăritului în comuna Bascov, județul Argeș

Contract servicii nr.: 29141 / 12.12.2025

TVA = 21%

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția noaptili și protecția la starea de incendiu	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru elocarea proiecta utilitatii	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren	3.000,00	630,00	3.630,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	3.000,00	630,00	3.630,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize/acorduri și autorizații	2.500,00	525,00	3.025,00
3.3	Expertiză tehnică	2.000,00	420,00	2.420,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor/auditul de siguranță energetică	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare			
3.5.1	Temă de proiectare	3.250,00	682,50	3.932,50
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv verificare atestată cerințe A4, B2, D)	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.5.4.1	Documentații obținere CU + avize conf. CU			
3.5.4.2	Doc. obt. Autorizație de Construire (DTAC)	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție [inclusiv Deviz General (în baza listelor de cantități din proiectul tehnic)] (inclusiv verificare atestată cerințe A4, B2, D)	12.500,00	2.625,00	15.125,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	9.000,00	1.890,00	10.890,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2.000,00	420,00	2.420,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1.500,00	315,00	1.815,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	500,00	105,00	605,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	5.000,00	1.050,00	6.050,00
TOTAL CAPITOL 3		49.000,00	10.290,00	59.290,00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Lucrări str. Răsăritului			
4.1.2	Mașini, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	347.153,00	72.902,13	420.055,13
4.1.3	Mașini, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care au nevoie de montaj și de transport	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Mașini	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Acțiune necesară	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	347.153,00	72.902,13	420.055,13
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizarea de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	6.943,06	1.458,04	8.401,10
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costuri creditului	3.395,06	0,00	3.395,06
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 10/1995 - 0.5%)	1.770,48	0,00	1.770,48
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 50/1991 - 0.1%)	354,10	0,00	354,10
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%)	1.770,48	0,00	1.770,48
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	34.715,30	7.290,21	42.005,51
	TOTAL CAPITOL 5	34.715,30	7.290,21	42.005,51
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 23% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		441.706,42	91.940,38	533.646,80
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		354.096,06	74.360,17	428.456,23

Data întocmire deviz: Ianuarie, 2026

AFB MEDIA
ing.

T.S.R.L.



EFICIAR / INVESTITOR
a Bascov, județul Argeș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MAFETI CĂPĂLĂN

