

HOTARAREA NR.19

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitie:"Reabilitarea si modernizarea strazii Lacului in Comuna Bascov, Judetul Arges" la faza DALI

Consiliul Local al Comunei Bascov , Judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinara din 12.03.2026;

Tinand seama de prevederile:

- Referatului de aprobare nr.4771/05.03.2026 prezentat de primarul comunei Bascov;*
- Raportul de specialitate nr.4770/05.03.2026, prezentat de compartimentul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Bascov;*
- Avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bascov;*
- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare;*
- bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2026 , a Legii 273/2006-legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cât și prevederile art.129 alin(4) lit „d” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.1 si alin.4, art.139 si art.196 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completariile ulterioare;

HOTARASTE:

ART.1 *Se aproba indicatorii tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitie:"Reabilitarea si modernizarea strazii Lacului in Comuna Bascov, Judetul Arges" la faza DALI , astfel cum sunt prevazuti in Anexa nr.1-caracteristicile tehnice principale si Anexa nr.2 deviz general estimativ-faza DALI , care fac parte integranta din prezenta hotarare.*

ART.2.*Primarul comunei Bascov si compartimentele achizitii publice, contabilitate si patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.*

ART.3.*Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Arges, primarului comunei Bascov, compartimentelor achizitii publice, contabilitate si patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bascov, cat si altor persoane interesate , de catre secretarul general al comunei Bascov.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MATEI CATĂLIN**

Dată azi:12.03.2026

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COM.BASCOV ,
Jr.DICULESCU LAURENȚIA**

"Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov, județul Argeș"

ANEXA NR.1 LA HCL

NR. 19/12.03.2026

Caracteristici tehnice principale:

- Lungime strada: $L = 405m$
- Latime platforma strada: var. $l = 4,75 \div 7,00m$, din care:
 - Latime parte carosabila: var. $l = 4,25 \div 6,00m$;
 - Latime acostamente: $l = 2 \times 0,50m$ intre $Km0+000 \div Km0+085$;
 - Latime acostamente: $l = 1 \times 0,50m$ intre $Km0+085 \div Km0+405$
- Lungime drumuri laterale: $L = 30m + 15m = 45m$
- Latime platforma drumuri laterale: var. $l = 7,00m$, din care:
 - latime parte carosabila: $l = 6,00m$;
 - latime acostamente: $l = 2 \times 0,50m$;
- Suprafata totala carosabil strada in cale curenta: $S_c = 1960mp + 185mp + 115mp = 2260mp$
- Sistem rutier propus ($S_{c,tot.} = 2260mp$):
 - 4cm strat uzura BAPC 16 rul 50/70 (BAPC16)
 - 6cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
 - 20cm strat din agregate naturale (piatra sparta sort 0-63mm)
 - 25cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm)
 - saptura
- Lungime pana ranfort, intre km 0+000 si km 0+405 si drumuri laterale: $L_{totala} = 1p \times 405m + 30m \times 2p + 15m \times 2p = 495m$
- Acostament pietruit cu piatra sparta, latime $l = 0.50m$, $g = 30cm$, pe fundatie din balast cu grosimea $g = 25cm$, $L_{total} = 575m$, $S_{total} = 288mp$, din care:
 - partea dreapta de la km 0+000 la km 0+405m, $L_{acost. pietruit} = 405m$, $S_{acost. pietruit} = 405m \times 0,50m = 202,50mp \approx 203mp$
 - darta stanga de la km 0+000 la km 0+080m, $L_{acost. pietruit} = 80m$, $S_{acost. pietruit} = 80m \times 0,50m = 40mp$
 - drumuri laterale, $L_{acost. pietruit} = 45m \times 2p = 90m$, $S_{acost. pietruit} = 90m \times 0,50m = 45mp$
- Podet tubular nou cu tuburi din beton armat $D = 800 mm$, cu timpene denivelate
 - pich. Km 0+026 (pich. P3), $L=8m$
- Rigola cu capace carosabile prefabricate: $L = 330m$, partea stanga, intre km 0+085 si km 0+405 + racordare pe 10m lungime;
- Sant betonat cu sectiune trapezoidală, $g = 15cm$ beton C25/30 pe 5cm nisip, $L_{cumulat} = 20m + 40m + 15m = 75m$, $S = 75m \times (2,15mp + 3,75mp)/2 \approx 225mp$
- Aducere la cota camine vizitare (CV) cu mentinere piesa b.a., rama si capac: $N = 40$ buc.
- Marcaje rutiere discontinue
 - $L_{marcaje} = 85m \times 2/3 + 405m \times 2p \times 1/2 + 45m \times 2p \times 1/2 \approx 507m$
 - $S_{marcaje} = 507m \times 0,15m \approx 76,05mp \approx 76mp$
- Indicatoare rutiere, $N = 14$ buc, din care:
 - Fig A1 – 4 buc. Curbă la stânga
 - Fig A2 – 4 buc. Curbă la dreapta
 - Fig A9 – 1 buc. Drum îngustat pe ambele părți
 - Fig. B1 – 2 buc. Cedează trecerea
 - Fig B2 – 1 buc. Oprire
 - Fig G34 – 1 buc. Zonă rezidențială
 - Fig F16 – 1 buc. Drum fără ieșire
 - Oglinda – 2 buc

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MARCEL CĂPĂȚĂȘ

Intocmit,
Ing. Alexe Gheorghe



BIECTIV: "Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov, județul Argeș"

Proiectant: AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L. ANEXA NR 2 LA HCL


Executant: NR. 19/12.03.2024

Beneficiar: Comuna Bascov, județul Argeș

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV – faza DALI
al obiectivului de investitii

Reabilitarea și modernizarea str. Lacului în comuna Bascov, județul Argeș
Contract servicii nr.: 29141 / 12.12.2025

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
11	Obținerea terenului			
12	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
13	Amenajări pentru protecția mediului și a corzilor de distribuție	0,00	0,00	0,00
14	Cheltuieli pentru rețineri/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren	4.000,00	840,00	4.840,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.000,00	525,00	2.525,00
3.3	Expertiză tehnică			
3.4	Verificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță energetică	3.000,00	630,00	3.630,00
3.5	Proiectare			
3.5.1	Temă de proiectare	35.000,00	7.255,00	42.255,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții/Deviz general estimativ (inclusiv verificare atestata cerințe A4, B2, D)	17.500,00	3.675,00	21.175,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	17.000,00	3.570,00	20.570,00
3.5.4.1	Documentații obținere CU + avize conf. CU			
3.5.4.2	Doc. obt. Autorizație de Construire (DTAC)	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12.000,00	2.520,00	14.520,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	3.000,00	630,00	3.630,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	28.000,00	5.880,00	33.880,00
3.7	Consultanță			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.7.2	Auditul financiar	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.8	Asistență tehnică			
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	20.500,00	4.305,00	24.805,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4.000,00	840,00	4.840,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	1.000,00	210,00	1.210,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	12.500,00	2.625,00	15.125,00
TOTAL CAPITOL 3		3.000,00	630,00	3.630,00
TOTAL		185.500,00	28.455,00	213.955,00



CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1	Construcții și instalații	1.062.857,00	286.199,97	1.349.056,97
4.1.1	Lucrări str. Lacului	1.362.857,00	286.199,97	1.649.056,97
4.2	Mașini și echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Mașini, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Mașini, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj, echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Alte	0,00	0,00	0,00
4.6	Alte echipamente	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.362.857,00	286.199,97	1.649.056,97
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	13.628,57	2.862,00	16.490,57
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	13.628,57	2.862,00	16.490,57
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6.882,43	0,00	6.882,43
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 10/1995 - 0.5%)	6.882,43	0,00	6.882,43
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (cf. Legii nr. 50/1991 - 0.1%)	1.376,49	0,00	1.376,49
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%)	6.882,43	0,00	6.882,43
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	109.028,56	22.896,00	131.924,56
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	137.539,55	22.896,00	160.435,55
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Proștiri, potentațiuli de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 75% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2.1 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.7 + 3.8 + 4.1 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.500.396,55	310.095,97	1.810.492,52
din care: C.M. (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1.376.485,57	289.061,97	1.665.547,54

Data întocmire deviz: Ianuarie, 2026

Întocmit
AFB MEDIA E)
ing. Ale



INVESTITOR
județul Argeș

PREȘEDINTE DE Ședință
MARCI CAGALIANU